

試驗報告



報告編號：HB-22-09424

C-22-39925

頁數：1 OF 1

報告日期：111年12月14日

工程名稱：國產建材實業台北港花蓮砂氯離子例行性檢驗
 委託單位：國產建材實業股份有限公司
 樣品名稱：花蓮砂
 結構部位：砂石船邊取樣
 加註項目：金保順輪 V-2293(花蓮)
 取樣人員：國產建材實業股份有限公司(楊昇儒)、國產建材實業股份有限公司購料部(張耀聰)
 送驗人員：國產建材實業股份有限公司(楊昇儒)
 會驗人員：NA
 取樣日期：111年12月01日
 收件日期：111年12月07日
 試驗日期：111年12月08日 ~ 111年12月14日
 備註：1. 以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為實驗室收件

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
水溶性氯離子含量(%)	CNS 13407(2015)	0.001

註：本試驗報告之試驗地點同實驗室地址。



報告簽署人

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。